UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

Comunicat de presă

August 2020

UN NOU CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI în cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020” s-a semnat astăzi

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, **a semnat în data de 05.08.2020 un nou Contract de execuție lucrări:**

- ***DJ-CL-11 Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Municipiul Calafat, sate Basarabi şi Golenți și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia***

Antreprenor: ASOCIEREA SC PRIMACONS GRUP SRL (LEADER) – SC VALTUM PROD-COM SRL

Valoarea contractului de lucrări: 62.953.287,00 LEI (fără TVA).

Conform prevederilor contractuale, lucrările din cadrul noului contract includ:

1. Extindere sistem de alimentare cu apă existent în comuna Maglavit – sat Hunia:

- Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Hunia (L = 12.192 m), incluzând 1.049 branșamente, 23 cămine de vane, 3 vane de linie îngropate, 115 hidranți de incendiu supraterani;

2. Extindere rețea de canalizare (L=48.933 m, 4.673 de racorduri, 1.661 cămine de vizitare, 11 stații de pompare apă uzată și conductele de refulare aferente):

- Extindere rețea de canalizare în localitatea Hunia (L = 11.368 m), inclusiv 2 stații de pompare noi;
- Extindere rețea de canalizare în localitatea Maglavit (L = 21.281 m), inclusiv 4 stații de pompare noi;
- Extindere rețea de canalizare în localitatea Golenți (L = 4.928 m), inclusiv 1 stație de pompare nouă;
- Extindere rețea de canalizare în localitatea Basarabi (L = 11.356 m), inclusiv 4 stații de pompare noi.

Contractul include:

a. Lucrări de construcție;
b. Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
c. Testare și punere în funcțiune;
d. Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 36 luni. Perioada de Garanție: 36 luni. Investițiile cuprinse în *„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”* reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare a Companiei de Apă Oltenia, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului, beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori.

Date contact: COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
Str. Brestei, nr. 133, localitatea Craiova, județul Dolj
Tel.: 0251.422.117; Fax: 0251.422.263

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020