

## Comunicat de presă

19 mai 2021

### UN NOU CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI în cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020” s-a semnat astăzi

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, a semnat în data de 19.05.2021 un nou Contract de execuție lucrări:

#### - **DJ-CL-21 „EXTINDERE CONDUCTĂ ADUCȚIUNE ISVARNA - CRAIOVA FIR II TRONSON V”**

Antreprenor: ASOCIEREA S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. (lider de asocieri) - S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L

Valoarea contractului de lucrări: 52.891.863,39 Lei, fără TVA.

Conform prevederilor contractuale, lucrările aferente contractului „DJ-CL-21 „Extindere conductă aducțiune Isvarna-Craiova fir II Tronson V” se vor desfășura în UAT Coțofenii din Față (între nodurile 6 și 7), UAT Almăj (între nodurile 5 și 6), UAT Ișalnița (între nodurile 4a și 5), în lungime totală de 13867 m (L = 3047 m, PN 10; L = 10820 m, PN 12).

Antreprenorul va realiza conectarea noii conducte la conducta de aducțiune existentă în zona UAT Ișalnița (conducta din OL, DN 1200 mm).

Aducțiunea va fi realizată din tuburi poliesterice armate cu fibră de sticlă (PAFSIN - conducte biaxiale prevăzute cu îmbinări zăvorâte), diametrul DN 1200 mm, cu clasa de rigiditate SN10000 și presiunile nominale PN10 și PN12, cu excepția supratraversării SPR, care se va realiza din conducta autoportantă din OL DN1219x12.5 mm, PN12.

Pe traseul aducțiunii sunt prevăzute cămine de vane cu rol de izolare, golire, aerisire-dezaerisire.

La schimbările de direcție sunt prevăzute masive de ancoraj cât și masive de beton în vederea efectuării probelor de presiune.

De asemenea, pe traseul aducțiunii sunt prevăzute supratraversări și subtraversări de drumuri naționale, cale ferată, viroage și drumuri secundare, conducte și cabluri edilitare, desfaceri și refaceri de structuri rutiere.

Contractul include:

- 1) Lucrări de construcție;
- 2) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
- 3) Testare și punere în funcțiune;
- 4) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 36 de luni. Perioada de Garanție: 36 luni.

Investițiile cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare a Companiei de Apă Oltenia, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului, beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori.