

Comunicat de presă

25 mai 2021

UN NOU CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI în cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020” s-a semnat astăzi

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, a semnat în data de 25.05.2021 un nou Contract de proiectare și execuție lucrări:

- „DJ-CL-12 Extindere sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerât, Bălășan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație de pompare și conductă de evacuare SEAU Rast-Dunăre”

Antreprenor: Asocieria S.C. TEOVAL & CO S.R.L. (lider de asociere) - S.C. PRIMASERV S.R.L. - S.C. PROINVEST GROUP S.R.L. - S.C. HIDROTERM S.A. - S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

Valoarea contractului de lucrări: 33.355.096,65 Lei, fără TVA.

Contractul include proiectarea și execuția următoarelor lucrări:

Calafat • Stație plutitoare de captare apă din Dunăre • Conductă de aducțiune (L=965 m) • Reabilitare rezervor existent de înmagazinare apă potabilă (V=5000 mc) • Realizare rezervor nou de înmagazinare apă potabilă (V=5000 mc) • Stație nouă de pompare apă (Qp=25 l/s) • Debitmetru electromagnetic • Sistem SCADA	Maglavit • Extindere front de captare prin realizarea unui puț (H=50 m) • Instalație nouă de clorinare (Q=17 l/s) în gospodăria de apă existentă • Stație de pompare nouă (Q=34 l/s) în gospodăria de apă existentă • Sistem SCADA
Cerât • Realizare front de captare format din 8 puțuri (H=65 m) • Realizare conductă de aducțiune (L=3143 m) • Realizare rezervor nou de înmagazinare apă potabilă (V=1000 mc) • Stație nouă de pompare apă (Qp=26 l/s) + pompă pentru incendiu (Q = 5 l/s) • Stație nouă de tratare (Q=14,04 l/s) • Cămin cu debitmetru electromagnetic pentru înregistrarea consumului ce pleacă din rezervor • Echipamente SCADA la rezervor și la stația de pompare • Împrejmuire și alei de incintă, pentru asigurarea zonei de protecție sanitară cu regim sever • Consolidare teren amplasament gospodăria de apă, sistematizare verticală incintă • Racord electric și transformator 20 kVA pentru Gospodăria nouă de apă Cerat	Bălășan (Băilești) • Realizare conductă de aducțiune Băilești-Bălășan (L=5160 m) • Realizare rezervor nou de aspirație apă potabilă (V=15 mc) • Stație nouă de pompare apă tip booster (Qp=6.58 l/s) • Stație nouă de clorinare (Q=6.58 l/s) • Împrejmuire incintă • Sistem SCADA
Poiana Mare • Stație nouă de pompare apă în Tunarii Noi (Qp=3.2 l/s) • Stație nouă de pompare în gospodăria de apă existentă Poiana Mare (pentru Piscu Vechi) (Q=16,86 l/s) • Sistem SCADA	Piscu Vechi • Realizare conductă de aducțiune Poiana Mare - Piscu Vechi (L=6986 m) • Realizare rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă în Piscu Vechi (V=2x350 mc) • Stație nouă de pompare apă în Piscu Vechi (Qp=18.98 l/s) + pompa incendiu (Q = 5 l/s) • Stație nouă de clorinare în Piscu Vechi (Q=8.52 l/s) • Debitmetru electromagnetic • Împrejmuire și alei în incintă, pentru asigurarea zonei de protecție sanitară cu regim sever • Sistem SCADA

Rastu Nou
• Stație nouă de pompare apă uzată epurată în stația de epurare Rast (Qp=150 l/s) • Realizare conductă de evacuare stație de epurare Rast - Dunăre (L=7610 m) • Sistem SCADA.

Contractul include:

- 1) Elaborare Proiect Tehnic;
- 2) Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției;
- 3) Lucrări de construcție;
- 4) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
- 5) Testare și punere în funcțiune;
- 6) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

Perioada de proiectare și execuție a lucrărilor este de maxim 36 de luni calendaristice, din care perioada de proiectare (inclusiv obținerea Autorizației de Construire) este de 4 luni, perioada de execuție a lucrărilor este de 32 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 de luni, corespunzătoare încadrării construcțiilor în categoria de importanță C, în sensul legii.

Investițiile cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare a Companiei de Apă Oltenia, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului, beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori.



Date contact: COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
Str. Brestei, nr. 133, localitatea Craiova, județul Dolj
Tel.: 0251.422.117; Fax: 0251.422.263



Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020